



# COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## PROGETTO

DEFINITIVO ED ESECUTIVO  
"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"

TAVOLA

R.04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:

ELABORATI:

DATA :

dicembre 2019

REVISIONE:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andrea Fenu

IL SINDACO

Andrea Fenu

IL PROGETTISTA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>OG1 (SpCat 1) INTERVENTO A (Cat 1) SCAVI-TRASPORTI-DISCARICA (SbCat 1)</b>							
1 PF.0001.000 2.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'even ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. area pavimentazione drenante		40,00	3,000	0,400	48,00		
	SOMMANO metri cubi					48,00	6,18	296,64
2 PF.0001.000 2.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. area pavimentazione drenante		40,00	3,000	0,400	48,00		
	SOMMANO metri cubi					48,00	3,06	146,88
	Parziale SCAVI-TRASPORTI-DISCARICA (SbCat 1) euro							443,52
	<b>AREA CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE (SbCat 2)</b>							
3 PF.0001.000 7.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinata dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. area pavimentazione drenante		40,00	3,000		120,00		
	SOMMANO metri quadri					120,00	4,96	595,20
4 PAV-002	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME per pavimentazione drenante come da particolare costruttivo costituito da: - GEOTESSILE DI RINFORZO / SEPARAZIONE / FILTRAZIONE (da computare a parte) - ... e, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. area pavimentazione drenante		40,00	3,000	0,350	42,00		
	SOMMANO m3					42,00	73,01	3'066,42
5 PF.0001.000 7.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE costituito da due geotessili nontessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, sta ... per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. area pavimentazione drenante		40,00	3,000		120,00		
	SOMMANO metri quadri					120,00	8,02	962,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'067,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'067,54
6 PAV-003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... e, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. cordonata		50,00	0,200	0,100	1,00		
	SOMMANO metri cubi					1,00	132,14	132,14
7 PF.0001.000 3.0060	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi pianoaltimetricisezione forata cm 12x25 a superficie ruvida cordonata		50,00			50,00		
	SOMMANO metri					50,00	29,17	1'458,50
8 PAV-001	Pavimentazione in masselli autobloccanti tipo modello "ECOTRAFFIC" di Ferrari BK Srl, in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato. Gli elementi sono provvisti di marcatura CE, s ... e, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. Strada		40,00	3,000		120,00		
	SOMMANO metri quadri					120,00	41,64	4'996,80
9 PF.0009.000 1.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. linea scorta		60,00			60,00		
	SOMMANO metri					60,00	2,28	136,80
10 OV-001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa ... e, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. linea scorta					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	32,55	65,10
	Parziale AREA CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE (SbCat 2) euro							11'413,36
	<b>INTERVENTO B (Cat 2) OPERE IN FERRO (SbCat 3)</b>							
11 PAR-001	Prezzo per lafornitura e posa in opera di parapetto in ferro coma da particolare costruttivo, altezza							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'856,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'856,88
	totale 1 metro, compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pront ... ventuali parti apribili, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare l'opera perfetta mente eseguita a regola d'arte parapetto di protezione *(lung.=11,7+2,5+2,5+11,8)		28,50			28,50		
	SOMMANO m					28,50	168,42	4'799,97
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 3) euro							4'799,97
	<b>INTERVENTO A (Cat 1) OPERE VARIE (SbCat 4)</b>							
12 CS-001	Prezzo per la fornitura e posa in opera di SEGNALE STRADALE di qualunque forma in lamiera di alluminio con pellicola ad alta rifrangenza della dimensione base di cm 60, compreso so ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. area parcheggi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	140,51	843,06
	<b>INTERVENTO C - COMPLETAMENTO art. 106 comma 1 lett. a (Cat 3)</b>							
13 ART106-002	Fornitura e posa in opera di Porta da interno tipo"PORTA DA INTERNO CONTRACT EFFEBIQUATTRO BIANCA BATTENTE 210x80 cm (HxL) Codice: 10034169/70 - Prodotto della serie PORTE BIANCA" ... e, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. previsione per completamento art. 106 comma 1 lett a					1,00		
	<b>A DETRARRE</b>					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	<b>Sommano negativi cadauno</b>					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	857,13	0,00
14 ART106-003	Prezzo per il recupero della porta in legno in progetto del bagno, consistente nel lavoro di recupero della stessa, rimozione della parte usurata mediante carteggio sino alla parte ... azione dell'infixo e quan'altro occorra per dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte previsione per completamento art. 106 comma 1 lett a					1,00		
	<b>A DETRARRE</b>					-1,00		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	<b>Sommano negativi a corpo</b>					-1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	418,34	0,00
15 ART106-001	Prezzo per la fornitura e posa in opera di utilizzatori sanitari quali LAVABI, PIATTI DOCCIA, VASI E RUBINETTERIA composto da: - 1 LAVABO IN PORCELLANA BIANCA PER DISABILI CM 65, ... e, per la segnaletica e i DPI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							17'499,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							17'499,91
	necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. previsione per completamento art. 106 comma 1 lett a <b>A DETRARRE</b>					1,00 <b>-1,00</b>		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					1,00 <b>-1,00</b>		
	SOMMANO a corpo					<b>0,00</b>	1'114,53	0,00
	<b>INTERVENTO A (Cat 1)</b>							
16 A000	ARROTONDAMENTI					1,00		
	SOMMANO a corpo					<b>1,00</b>	0,09	0,09
	Parziale OPERE VARIE (SbCat 4) euro							843,15
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							<b>17'500,00</b>
	<b>T O T A L E euro</b>							<b>17'500,00</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	SCAVI-TRASPORTI-DISCARICA	443,52	2,534
002	AREA CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE	11'413,36	65,219
003	OPERE IN FERRO	4'799,97	27,428
004	OPERE VARIE	843,15	4,818
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>17'500,00</b>	<b>100,000</b>
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>RIPORTO</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	17'500,00	100,000
C:001	OG1 euro	17'500,00	100,000
C:001.001	INTERVENTO A euro	12'700,03	72,572
C:001.001.001	SCAVI-TRASPORTI-DISCARICA euro	443,52	2,534
C:001.001.002	AREA CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE euro	11'413,36	65,219
C:001.001.004	OPERE VARIE euro	843,15	4,818
C:001.002	INTERVENTO B euro	4'799,97	27,428
C:001.002.003	OPERE IN FERRO euro	4'799,97	27,428
C:001.003	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO art. 106 comma 1 lett. a euro	0,00	0,000
C:001.003.004	OPERE VARIE euro	0,00	0,000
	<b>TOTALE euro</b>	<b>17'500,00</b>	<b>100,000</b>
	Data, 21/12/2019		
	<p>Il Tecnico</p> 		
	<b>A RIPORTARE</b>		